
第41号　令和７年12月１日発行

Yoshikawa city water service

よしかわの水道

水道管の凍結にご注意ください！




　朝晩の冷え込みが厳しくなるこの季節、水道管内の水が凍って出なくなってしまうことがあります。外気温が氷点下4℃以下になると、水道管が凍ったり破裂したりする被害が多くなります。
　防寒対策をして、寒さから水道管を守りましょう。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS


水道の冬支度
～朝晩の冷え込みにご注意～

蛇口や水道管が凍結しやすい場所
・水道管が露出しているところ
・北側に面しているところ（日の当たらないところ）
・風当たりの強いところ

防寒の仕方
・特に蛇口が破裂しやすいので、保温材で包んでください。手近なものとしては、毛布や厚手の布などが利用できます。これらが濡れないように、上からビニールテープなどを巻いてください。
・メーターボックスの中に毛布や布切れなどを入れ、メーターボックスの上に段ボールなどをのせて保温してください。



〈凍って水が出ないとき〉
自然に溶けるのを待つか、タオルなどをかぶせてから、ぬるま湯をかけて徐々に溶かします。熱湯を直接かけてしまうと水道管が破裂したり、ひび割れしたりしてしまうことがあるのでご注意ください。



〈水道管が破裂したとき〉
メーターボックスの中にある止水栓を閉めて水を止めてください。そして破裂した部分に布かテープを巻き、応急処置をしてから、吉川市指定給水装置工事事業者（※）へ修理をお申し込みください。

なお、アパートやマンションで受水槽がある場合は、各管理者が対応しますのでそちらへ連絡してください。

詳しい情報や最新の指定工事事業者一覧につきましては、吉川市水道課ホームページをご確認ください。

※水道を新しく使用する場合の工事、家の増改築等で配管を改造する場合の工事、水道管の破損による修繕などの給水装置工事は、法により指定を受けた給水装置工事事業者（指定工事事業者）が行うこととされています。それ以外の者が行うことはできませんのでご注意ください。

指定工事事業者一覧
（市ホームページ）

冬もこまめに水分補給をしましょう



夏はこまめに水分を摂りますが、冬も水分補給が大切です。乾燥するこの季節、人の皮膚や粘膜からは、水分が自然に失われています。

冬に流行しやすい風邪やインフルエンザなどの感染症は、水分で喉や鼻を潤すことで、ウイルスの侵入を防ぐほか、侵入したウイルスを体の外に出しやすくする作用があると言われています。

冬もこまめに水分補給をして、感染症の予防に努めましょう。

令和６年度 水道事業の決算


水道事業は法律によって独立採算で経営することになっています。そのため、市役所の会計とは別の企業会計という特別な会計を設け、水道事業に必要な経費は、水道料金などの収入から賄わなければなりません。水道課では、水道事業の基本理念である『持続可能で強靭な信頼される水道』を皆さまにお届けするために事業運営にまい進していきます。

令和７年９月の吉川市議会定例会において議決されました、令和６年度決算についてご報告します。

収益的収支（税込）

収入：16 億 8,925 万円


支出：15 億 1,231 万円



資本的収支（税込）

収入：3 億 3,580 万円

支出：8 億 1,432 万円



主な用語の説明

- **減価償却費**…取得した施設や設備は、年々価値が減少していくため、１年間で減少した価値について費用化していきます。『費用』ですが、現金の支出を伴うものではありません。
- **収支差額**…収入から支出を差し引いた額です。今後の施設整備のために積み立てています。
- **加入者分担金**…新たに水道メーターを設置したときなどに納付していただく負担金です。

収益的収支の収入は 16 億 8,925 万円で、前年度に比べ 8,811 万円（5.50%）の増額、支出は 15 億 1,231 万円で、前年度に比べ 1,295 万円（0.86%）の増額となりました。

この結果、収支差額は 1 億 7,694 万円で、1 億 3,941 万円の利益が生じました。

令和６年度の業務量

	令和６年度	令和５年度
給水人口	72,344 人	72,573 人
給水戸数	31,643 戸	31,355 戸
年間総配水量	7,645,680㎥	7,678,274㎥
１日平均配水量	20,947㎥	20,979㎥

資本的収支の収入は 3 億 3,580 万円で、前年度に比べ 1 億 3,148 万円（64.35%）の増額、支出は 8 億 1,432 万円で、前年度に比べ 1,430 万円（1.73%）の減額となりました。

主な投資としては、配水管路の耐震化や漏水防止を図るために、石綿セメント管の布設替えを 1,700m実施しました。配水施設については南配水場 No.2 配水ポンプ更生工事を実施するなど、災害に強い水道の構築と、水の安定供給のための施設整備に取り組みました。

決算について詳しい内容はこちら

吉川市　水道　決算　検索

会野谷浄水場の場内整備工事について


会野谷浄水場では、施設老朽化のため、令和７年11月から一部施設の整備工事を行っています。
近隣にお住まいの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程お願いいたします。

期間

令和７年11月～令和12年３月（予定）

工事内容

・RC配水池撤去解体
・県水受水配管の更新及び県水直送管の新設
・次亜塩素酸ナトリウム注入機室の更新
・浄水設備の撤去



※周辺道路の通行止め等はありません。
※車でお越しの際は、通常通り管理棟前の駐車場をご利用いただけます。
※施設見学の受け入れは一時中止させていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

水道料金のお支払いを口座振替にしませんか



預貯金口座から、自動的に水道料金及び下水道使用料のお支払いができます。お申し込みの際は、取扱い金融機関へお届印、水道料金領収書（検針票）、預貯金通帳をご持参ください。
納付忘れの防止や納付書等の郵送コスト削減のためにもぜひご検討ください。

水道料金のお支払いについて
（市ホームページ）



●取り扱い金融機関（※順不同）

・三井住友銀行	・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行	・りそな銀行
・埼玉りそな銀行	・武蔵野銀行
・埼玉縣信用金庫	・青木信用金庫
・朝日信用金庫	・城北信用金庫
・栃木銀行	・ゆうちょ銀行
・亀有信用金庫	・さいかつ農協

よしかわの水道〈第41号：令和７年12月１日発行〉編集・発行：吉川市水道事業（水道課）
〒342-0016　埼玉県吉川市大字会野谷496番地　TEL：048-982-7711　FAX：048-984-1111
Email：suidou2@city.yoshikawa.saitama.jp