個別施設計画（橋梁）

●個別施設計画（橋梁）策定について

吉川市では橋の長寿命化及び、橋の修繕・架替えにかかわる費用の縮減を目的に、「吉川市橋梁長寿命化修繕計画」（以下「修繕計画」と示す）を平成２５年度に策定した。

しかし、その翌年の平成２６年度に道路橋定期点検要領が施行され、点検方法や評価方法等の変更に修繕計画では対応できない状況であった。そのため修繕計画を踏まえて、現況の要領を満たす「個別施設計画（橋梁）」を策定する。

●吉川市定期点検診断概要

近接目視1) 損傷状況の把握

↓

損傷程度の評価
（a, b, c, d, e）2)

↓

部材毎の対策区分の判定
（A, B, C1, C2, E1, E2, S1, S2）3)

↓

部材毎の健全度評価
（Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ）4)

↓

橋梁毎の健全度評価
（Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ）5)

橋梁定期点検要領における
対策区分判定と健全度評価の一般的な関係

対策区分の判定区分		健全度評価		定義
A	損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。	Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
B	状況に応じて補修を行う必要がある。			
C１	予防保全の観点から、速やかに補修を行う必要がある。	Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全（耐久性確保）の観点から措置を講ずることが望ましい状態（5年程度以内に実施される必要がある状態）
M	維持工事で対応する必要がある。	Ⅱ	予防保全段階	
C２	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。	Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
E１	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。	Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく、緊急に措置を講ずるべき状態
E２	その他、緊急対応する必要がある。			
S１	詳細調査の必要がある。	結果により判断		初回点検において、原因が不明なものについては、大・小問わずＳ１判定が妥当
S２	追跡調査の必要がある。	次回点検により判断		初期欠陥等、原因は明らかであり進行の可能性を見極めたい場合Ｓ２判定が妥当

1）橋梁点検車等を使用し、近接目視する。
2）損傷評価基準早見表により、損傷毎の評価を行う。
3）d=「C2」、e=「E1」ではない。損傷規模等及び対策区分判定と健全度評価の関係を踏まえ対策区分の判定を行う。
4）右上表に基づき判定する。但し、下記の管理水準方針を踏まえ、さらに路線の重要性等を加味して最終的な健全度を決定する。
5）主要部材の健全度評価を橋梁の健全度評価とする。

●吉川市の維持管理手法と管理水準および補修優先順位

修繕計画の基本方針として、管理手法別に管理水準を定めている。

「予防保全型」管理橋梁：予防的な修繕により橋を長寿命化させることを目的とする。
「事後保全型」管理橋梁：事後的な修繕により橋の安全性を確保しながら延命化を図ることを目的とする。
「架　替　型」管理橋梁：日常の安全性を確保しつつ寿命を迎えさせることを目的とする。

管理手法	管理水準
予防保全型	予防的な修繕により橋を長寿命化させることを目的とし、部材別健全度評価「Ⅱ」ランク以上について修繕を検討する。
事後保全型	事後的な修繕により橋の安全性を確保しながら延命化を図ることを目的とし、部材別健全度評価「Ⅲ」ランク以上について修繕を検討する。
架替型	日常の安全性を確保しつつ寿命を迎えさせることを目的とし、上部構造の部材別健全度評価「Ⅲ」に至ると判断された段階で計画的に修繕を検討する。ただし、付属部材の、部材別健全度評価「Ⅳ」ランクについては、定期点検の際に抽出し、修繕を検討する。

補修優先順位について

架替型＜事後保全型＜予防保全型の順に重要度が高い橋梁である。橋梁毎の健全度評価と橋梁の重要度より、総合的に判断して橋梁補修優先順位を決定し、表-1「個別施設計画（橋梁）一覧」を更新する。

表-1 個別施設計画（橋梁）一覧

令和2年3月現在

橋梁の基本情報											最新の点検結果（H26～）		修繕の状況	長寿命化修繕計画（●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事）						
管理者	管理手法	路線名	橋梁名	所在地 都道府県名	所在地 市区町村名	橋長（m）	架設年（西暦）	架設後経過年数	幅員（m）	橋梁の種類	点検結果 公表年度	健全性の診断区分	修繕実施年月	R1	R2	R3	R4	R5	主な修繕内容	備考
吉川市	事後保全型	市道1-399号線	二合半7号	埼玉県	吉川市	5.3	1970	48	3.6	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	架替型	市道1-302号線	二合半1号	埼玉県	吉川市	11.6	1970	48	2.5	ＲＣＴ	H30	Ⅱ					●			
吉川市		市道1-202号線	新用水10号	埼玉県	吉川市															架け替えにより橋長2m未満となったため除外
吉川市		市道1-310号線	無名橋1	埼玉県	吉川市															架け替えにより橋長2m未満となったため除外
吉川市		市道1-414号線	新用水11号	埼玉県	吉川市															架け替えにより橋長2m未満となったため除外
吉川市		市道1-203号線	新用水12号	埼玉県	吉川市															架け替えにより橋長2m未満となったため除外
吉川市		市道1-416号線	新用水13号	埼玉県	吉川市															架け替えにより橋長2m未満となったため除外
吉川市	事後保全型	市道1-322号線	無名橋2	埼玉県	吉川市	3	1985	33	7.425	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-207号線	下八間6号	埼玉県	吉川市	2.55	1985	33	3	ＲＣ	H28	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道1-540号線	木売落7号	埼玉県	吉川市	3.1	2003	15	4.15	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道1-538号線	木売落9号	埼玉県	吉川市	3.7	2003	15	1.65	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道1-325号線	木売落8号	埼玉県	吉川市	2.3	1996	22	6	ＲＣ	H28	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道1-418号線	新用水14号	埼玉県	吉川市	2.7	1988	30	4.775	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-324号線	下八間14号	埼玉県	吉川市	3.25	1985	33	4.65	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-108号線	沼橋	埼玉県	吉川市	4.3	1999	19	6.05	ＲＣ	H28	Ⅰ				●				
吉川市	架替型	市道1-580号線	沼向橋	埼玉県	吉川市	4.5	1998	20	4	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-117号線	八屋橋	埼玉県	吉川市	5.6	1997	21	6	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-358号線	下小沼橋	埼玉県	吉川市	5.6	1998	20	5.85	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-209号線	にたわり橋	埼玉県	吉川市	6.4	1998	20	6	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-352号線	無名橋3	埼玉県	吉川市	2.4	1985	33	2.76	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	予防保全型	市道1-120号線	かちばし	埼玉県	吉川市	13.55	1982	36	8.8	ＰＣ、鋼	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道1-372号線	下八間9号	埼玉県	吉川市	4.7	1985	33	2.8	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-372号線	二合半4号	埼玉県	吉川市	5.1	1985	33	5.225	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-369号線	下八間10号	埼玉県	吉川市	3.6	1985	33	4.18	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-369号線	二合半5号	埼玉県	吉川市	4.85	1963	55	3.15	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-212号線	地蔵橋	埼玉県	吉川市	6.7	1996	22	5.96	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-377号線	前後新田橋	埼玉県	吉川市	6.7	1997	21	6	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市		市道1-211号線	元用水13号	埼玉県	吉川市															橋長2m未満であるため除外
吉川市	予防保全型	市道1-461号線	栄橋	埼玉県	吉川市	10.4	1966	52	6.7	ＲＣ	H29	Ⅱ	H31.3			●				
吉川市	事後保全型	市道1-363号線	もえもぎり橋	埼玉県	吉川市	5.9	1998	20	5.95	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-116号線	大田沼落1号	埼玉県	吉川市	4.5	1990	28	5.7	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	予防保全型	市道1-979号線	新川橋	埼玉県	吉川市	89.3	1990	28	11	鋼	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道1-965号線	下八間13号	埼玉県	吉川市	8	1964	54	2.9	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-378号線	下八間12号	埼玉県	吉川市	3.85	1964	54	3.5	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-378号線	木売落19号	埼玉県	吉川市	4.5	1963	55	6	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	予防保全型	市道1-965号線	川田橋	埼玉県	吉川市	12.7	1996	22	5.2	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	架替型	市道1-325号線	無名橋4	埼玉県	吉川市	2.4	1985	33	3.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道1-599号線	無名橋5	埼玉県	吉川市	2.4	1985	33	2.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道1-933号線	無名橋6	埼玉県	吉川市	2.4	1985	33	2.65	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道1-441号線	大田沼落3号	埼玉県	吉川市	2.45	1990	28	5.6	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-442号線	大田沼落4号	埼玉県	吉川市	2.5	1990	28	4.3	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-1389号線	無名橋7	埼玉県	吉川市	5	2006	12	2.5	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-618号線	無名橋8	埼玉県	吉川市	5	1988	30	2.5	ＲＣＴ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-964号線	無名橋9	埼玉県	吉川市	8.5	1988	30	2.5	鋼	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-964号線	無名橋10	埼玉県	吉川市	5	1988	30	2.5	ＲＣＴ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道1-998号線	無名橋11	埼玉県	吉川市	8.5	1988	30	2.5	鋼	H30	Ⅰ	H29.11					●		
吉川市	事後保全型	市道1-998号線	無名橋12	埼玉県	吉川市	5	1988	30	2.5	ＲＣＴ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-543号線	無名橋13	埼玉県	吉川市	4.1	1992	26	5.8	ＲＣＴ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-397号線	無名橋14	埼玉県	吉川市	2.1	1996	22	12.6	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道1-317号線	無名橋15	埼玉県	吉川市	2.1	1996	22	11.6	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	架替型	市道1-205号線	無名橋16	埼玉県	吉川市	3.75	1998	20	7.6	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道1-408号線	無名橋17	埼玉県	吉川市	2.1	1996	22	6.6	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	予防保全型	市道1-214号線	無名橋18	埼玉県	吉川市	6.5	2005	13	31.3	ＲＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	予防保全型	市道1-214号線	無名橋19	埼玉県	吉川市	11.1	2005	13	29	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道1-214号線	無名橋20	埼玉県	吉川市	3.1	2004	14	19.9	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道1-214号線	無名橋21	埼玉県	吉川市	4.4	2004	14	32.1	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道1-656号線	無名橋22	埼玉県	吉川市	3.75	1996	22	5.6	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	予防保全型	市道2-546号線	川野橋	埼玉県	吉川市	8.4	1974	44	6	鋼	H29	Ⅲ	R2.3	○		●				
吉川市	架替型	市道2-546号線	無名橋23	埼玉県	吉川市	3.6	1988	30	5.4	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道2-201号線	無名橋24	埼玉県	吉川市	2.4	1998	20	13.4	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	予防保全型	市道2-510号線	無名橋25	埼玉県	吉川市	11.1	1999	19	7.2	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-203号線	無名橋26	埼玉県	吉川市	6.7	1973	45	7.8	ＲＣ	H29	Ⅱ	H29.11			●				
吉川市	事後保全型	市道2-304号線	無名橋27	埼玉県	吉川市	3.5	1973	45	3.2	ＲＣ	H30	Ⅲ				○	●		洗堀対策	概算工事費500万円
吉川市	事後保全型	市道2-305号線	無名橋28	埼玉県	吉川市	3.6	1988	30	8	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道2-532号線	無名橋29	埼玉県	吉川市	2.8	1973	45	5.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道2-532号線	無名橋30	埼玉県	吉川市	3.65	1973	45	4.17	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	予防保全型	市道2-414号線	無名橋31	埼玉県	吉川市	10.5	1973	45	3.8	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-316号線	川富橋	埼玉県	吉川市	8.45	1974	44	8	鋼	H29	Ⅲ	R2.3	○		●				
吉川市	事後保全型	市道2-316号線	無名橋32	埼玉県	吉川市	4	1988	30	7.7	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	予防保全型	市道2-103号線	関橋	埼玉県	吉川市	8.45	1974	44	16	鋼	H29	Ⅲ			○	●			塗装塗替工	概算工事費500万円
吉川市	事後保全型	市道2-103号線	無名橋33	埼玉県	吉川市	3.9	1988	30	15.9	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-208号線	香取橋	埼玉県	吉川市	8.8	1974	44	10.86	ＰＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-208号線	無名橋34	埼玉県	吉川市	4.2	1988	30	10.2	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	予防保全型	市道2-317号線	下手橋	埼玉県	吉川市	8.4	1974	44	8	鋼	H29	Ⅲ			○	●			塗装塗替工	概算工事費500万円
吉川市	事後保全型	市道2-317号線	下平橋	埼玉県	吉川市	3.95	1988	30	7.5	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-318号線	桜橋	埼玉県	吉川市	8.8	1983	35	25.95	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-318号線	無名橋35	埼玉県	吉川市	3.8	1988	30	40	ＲＣ	H29	Ⅲ	H31.3			●				
吉川市	事後保全型	市道2-602号線	歩道橋	埼玉県	吉川市	7.4	1983	35	1.5	鋼	H30	Ⅰ	H29.4					●		
吉川市	架替型	市道2-602号線	無名橋36	埼玉県	吉川市	4.2	1988	30	1.6	ＲＣ	H30	Ⅰ	H29.4					●		
吉川市	事後保全型	市道2-342号線	無名橋37	埼玉県	吉川市	4.3	1988	30	9.6	ＲＣ	H30	Ⅱ	H29.4				●			
吉川市	事後保全型	市道2-112号線	無名橋38	埼玉県	吉川市	4.4	1988	30	17.65	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市		市道2-359号線	無名橋39	埼玉県	吉川市															廃橋のため除外
吉川市	架替型	市道2-710号線	無名橋40	埼玉県	吉川市	8.1	1972	46	2.7	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道2-374号線	道庭橋	埼玉県	吉川市	2.8	2001	17	9.8	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道2-120号線	中曽根橋	埼玉県	吉川市	2.8	2001	17	15	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-1315号線	高久南橋	埼玉県	吉川市	2.8	2001	17	6	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-1314号線	北橋	埼玉県	吉川市	2.85	2001	17	9	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			

表-1 個別施設計画（橋梁）一覧

令和2年3月現在

橋梁の基本情報											最新の点検結果（H26～）		修繕の状況	長寿命化修繕計画（●：定期点検 ○：修繕工事 ◎：架替工事）						
管理者	管理手法	路線名	橋梁名	所在地 都道府県名	所在地 市区町村名	橋長（m）	架設年（西暦）	架設後経過年数	幅員（m）	橋梁の種類	点検結果 公表年度	健全性の診断区分	修繕実施年月	R1	R2	R3	R4	R5	主な修繕内容	備考
吉川市	架替型	市道2-1313号線	高富北橋	埼玉県	吉川市	2.85	2001	17	8	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市		市道2-1021号線	無名橋41	埼玉県	吉川市															橋長2m未満であるため除外
吉川市		市道2-586号線	無名橋42	埼玉県	吉川市															橋長2m未満であるため除外
吉川市	事後保全型	市道2-335号線	保中橋	埼玉県	吉川市	2.8	1992	26	12.25	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-1631号線	保南橋	埼玉県	吉川市	5.4	1992	26	11	ＲＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-442号線	保中野北橋	埼玉県	吉川市	5.4	1991	27	11	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-336号線	保中野南橋	埼玉県	吉川市	5.4	1991	27	13	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-443号線	無名橋43	埼玉県	吉川市	7	1990	28	8	ＲＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-111号線	無名橋44	埼玉県	吉川市	6.62	1988	30	5.6	ＲＣＴ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-463号線	無名橋45	埼玉県	吉川市	6.53	1999	19	4	ＲＣＴ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	予防保全型	市道2-215号線	北谷橋	埼玉県	吉川市	18.5	2003	15	8.2	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-580号線	無名橋46	埼玉県	吉川市	12.1	1990	28	1.2	鋼	H30	Ⅲ				○	●		塗装塗替工	概算工事費500万円
吉川市	予防保全型	市道2-214号線	無名橋47	埼玉県	吉川市	14.3	1961	57	4.3	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-355号線	無名橋48	埼玉県	吉川市	2.3	1988	30	12.15	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-461号線	無名橋49	埼玉県	吉川市	7.5	1987	31	3.5	ＲＣＴ	H30	Ⅱ	H29.11					●		
吉川市	予防保全型	市道2-1138号線	中曽根跨線橋	埼玉県	吉川市	117.5	1999	19	8.75	鋼	H30	Ⅱ			※		○	●	塗装張替工、断面修復工、高欄設置工、落橋防止装置設置	概算工事費3億円 ※JR協議開始予定
吉川市	予防保全型	市道2-1137号線	アプローチ下り線側1	埼玉県	吉川市	70	1973	45	7.2	鋼	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-1137号線	アプローチ下り線側2	埼玉県	吉川市	70	1973	45	7.2	鋼	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-328号線	昭平橋	埼玉県	吉川市	13	1990	28	8.2	ＰＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-1683号線	新中川水管橋	埼玉県	吉川市	336.6	1990	28	1.5	鋼	H30	Ⅱ						●		診断区分は副部材（橋面、高欄、照明）のみ
吉川市	予防保全型	市道2-102号線	無名橋50	埼玉県	吉川市	10	1990	28	17	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道2-124号線	無名橋51	埼玉県	吉川市	2.6	1998	20	13.96	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道2-218号線	高富南橋（無名橋52）	埼玉県	吉川市	2.8	2001	17	15	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道2-370号線	無名橋53	埼玉県	吉川市	2.8	2001	17	12.73	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	予防保全型	市道2-221号線	美南橋	埼玉県	吉川市	12	2009	9	18.5	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-123号線	道庭美南橋	埼玉県	吉川市	21.9	2010	8	15.5	ＰＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道2-395号線	第二大場川橋りょう	埼玉県	吉川市	12.8	1972	46	49.75	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道3-202号線	無名橋54	埼玉県	吉川市	3.95	2003	15	4.15	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-810号線	無名橋55	埼玉県	吉川市	2.9	2003	15	4.05	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-508号線	無名橋56	埼玉県	吉川市	3	2003	15	4	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-203号線	無名橋57	埼玉県	吉川市	2.9	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-526号線	無名橋58	埼玉県	吉川市	2.9	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-405号線	無名橋59	埼玉県	吉川市	2.75	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-545号線	無名橋60	埼玉県	吉川市	2.8	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-319号線	無名橋61	埼玉県	吉川市	4.1	2002	16	12	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道3-321号線	22号橋	埼玉県	吉川市	4.1	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-887号線	23号橋	埼玉県	吉川市	4.1	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅱ					●			
吉川市	事後保全型	市道3-590号線	24号橋	埼玉県	吉川市	4.1	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	事後保全型	市道3-1379号線	25号橋	埼玉県	吉川市	2.8	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	架替型	市道3-463号線	無名橋62	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6.15	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-969号線	無名橋63	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	4.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-346号線	無名橋64	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-465号線	無名橋65	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6.9	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-983号線	無名橋66	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	4.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-348号線	無名橋67	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	8.4	ＲＣ	H30	Ⅰ					●			
吉川市	架替型	市道3-467号線	無名橋68	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-469号線	無名橋69	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-480号線	無名橋70	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	6.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-694号線	無名橋71	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	4	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-994号線	無名橋72	埼玉県	吉川市	3.35	2003	15	4	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-995号線	無名橋73	埼玉県	吉川市	3.35	2003	15	4	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-218号線	無名橋74	埼玉県	吉川市	3.35	2003	15	9.15	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-1375号線	無名橋75	埼玉県	吉川市	3.34	2003	15	4.52	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-365号線	無名橋76	埼玉県	吉川市	7.8	1988	30	7.1	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道3-366号線	無名橋77	埼玉県	吉川市	3.34	2003	15	7.575	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-372号線	無名橋78	埼玉県	吉川市	3.34	2003	15	6.32	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-702号線	無名橋79	埼玉県	吉川市	3.34	2003	15	4.02	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-704号線	無名橋80	埼玉県	吉川市	3.3	2003	15	9.31	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-102号線	無名橋81	埼玉県	吉川市	2.5	1994	24	8.3	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-316号線	無名橋82	埼玉県	吉川市	2.5	1994	24	5.35	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-318号線	無名橋83	埼玉県	吉川市	2.85	1994	24	2.5	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-210号線	無名橋84	埼玉県	吉川市	7.4	1988	30	4.05	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-345号線	無名橋85	埼玉県	吉川市	4.5	1988	30	4.17	ＲＣ	H30	Ⅱ	H29.11					●		
吉川市	事後保全型	市道3-105号線	無名橋86	埼玉県	吉川市	8.66	1988	30	3.3	ＰＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-449号線	無名橋87	埼玉県	吉川市	8.7	1988	30	2.86	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-217号線	無名橋88	埼玉県	吉川市	9.8	1988	30	7.2	ＰＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	事後保全型	市道3-351号線	無名橋89	埼玉県	吉川市	9.92	1988	30	2.93	ＰＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	予防保全型	市道3-106号線	戸井橋	埼玉県	吉川市	10.6	1988	30	4.4	ＲＣ	H29	Ⅱ	H31.3			●				
吉川市	予防保全型	市道3-211号線	無名橋90	埼玉県	吉川市	11	1973	45	4.7	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道3-103号線	三吉橋	埼玉県	吉川市	18.6	1973	45	6.8	鋼	H29	Ⅱ				●				
吉川市	予防保全型	市道3-104号線	無名橋91	埼玉県	吉川市	15.5	1961	57	3.8	ＲＣ	H29	Ⅱ				●				
吉川市	架替型	市道3-582号線	無名橋92	埼玉県	吉川市	2.5	1995	23	4.05	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-339号線	無名橋93	埼玉県	吉川市	3.2	1988	30	8.9	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-379号線	無名橋94	埼玉県	吉川市	2.4	2002	16	9.6	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-380号線	無名橋95	埼玉県	吉川市	2.5	2002	16	8.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-372号線	無名橋96	埼玉県	吉川市	2.2	1988	30	4.45	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-374号線	無名橋97	埼玉県	吉川市	3	2010	8	3.2	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	事後保全型	市道3-354号線	無名橋98	埼玉県	吉川市	3.5	1988	30	25.04	ＲＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	事後保全型	市道3-353号線	無名橋99	埼玉県	吉川市	3.5	1988	30	22.8	ＲＣ	H29	Ⅰ				●				
吉川市	架替型	市道3-353号線	無名橋100	埼玉県	吉川市	3.6	1988	30	3.94	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-546号線	無名橋101	埼玉県	吉川市	2.4	1995	23	3.35	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道2-326号線	無名橋102	埼玉県	吉川市	4.3	1997	21	1.5	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-1329号線	無名橋103	埼玉県	吉川市	3.35	2002	16	4.7	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		
吉川市	架替型	市道3-1380号線	無名橋104	埼玉県	吉川市	3.35	2003	15	4.2	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-375号線	無名橋105	埼玉県	吉川市	4.3	2010	8	5.45	ＲＣ	H30	Ⅱ						●		
吉川市	架替型	市道3-373号線	無名橋106	埼玉県	吉川市	2.87	2010	8	5.43	ＲＣ	H30	Ⅰ						●		